

Změnový list		č. ZL 10
„Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Pocinovice II“; část kanalizace projekt č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001164		
Stavebník: Obec Pocinovice Pocinovice č. 72 345 09 Pocinovice		Datum:
Část stavby (SO, PS): IO-2 Kanalizační řady – Stoka B		
Stávající stav: V zadávací dokumentaci se uvažuje s pokládkou potrubí do DK frakce 0/4. V místě projektované trasy stoky „B,, byla nalezena dešťová kanalizace. Dále pak bylo zastiženo nevhodné geologické podloží. Při zpracování výkazu-výměru bylo předpokládáno použití příložného pažení. Množství čerpané vody je větší než bylo uvažováno.		
Navrhovaný stav: Při provádění kanalizace Stoky B byla zastižena jiná geologie než se uvažovalo v zadávací dokumentaci. V místech nalezení zvodnělých jílu musí být provedena sanace podloží drceným kamenivem frakce 32/63 a výměna podsypu a obsypu kolem potrubí kamenivem DK frakce 4/8. V místě navržené trasy kanalizace byla nalezena stávající kanalizace, která musí být po dobu výstavby dočasně zajištěna a po dobu provádění prací je nutné přečerpávat vody z této kanalizace. V místě křížení místního pravostranného přítoku do Andělice muselo být provedeno podbetonování silniční propusti z betonových rámu „Beneš“. Částečně musí být použito zátažné pažení. Použití tohoto typu pažení znamená nutnost rozšíření výkopu.		
Celkem méněpráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ:		- 32 560,64- Kč bez DPH
Celkem dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ:		+ 1 437 721,81 Kč bez DPH
<u>Celkem rozdíl:</u>		<u>+ 1 405 161,17 Kč bez DPH</u>
 Změna nemá vliv na termín dokončení prací.		



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Důvod změny:

Při provádění kanalizace Stoky B, byla zjištěna složitější geologie než se uvažovalo v zadávací dokumentaci. V místech nalezení zvodnělých jílu musela být provedena sanace podloží drceným kamenivem frakce 32/63 a výměnou podsypu a obsypu kolem potrubí kamenivem DK frakce 4/8. Zemní práce probíhaly pod vodou. V místě navržené trasy kanalizace byla nalezena stávající kanalizace BT800, která musí být po dobu výstavby dočasně zajištěna. Vzhledem ke geologii je částečně používáno zátažné pažení místo příložného. Současně musela být pažena čela výkopu. Při použití tohoto způsobu pažení musel být výkop rozšířen a tím došlo k nárůstu zemních prací a souvisejících položek. Byl zjištěn větší výskyt podzemních vod a bylo nutné čerpání více čerpadly najednou. Současně musely být přečerpávány vody protékající stávající kanalizací BT 800, aby nenatékaly do výkopu netěsnými spoji.

Přílohy ZL:

1. Zápisy ve stavebním deníku
2. Situace stavby, 1. část
3. Situace stavby, 2. část
4. Zápis z KD – obetonování chrániček
5. Kalkulace k ZL – méněpráce
6. Kalkulace k ZL – vícepráce
7. Fotodokumentace

ZL Vytvořil:



Datum:

25.6.2020

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele:



Datum:

Za objednatele:



OBEC POCINOVICE
Pocinovice 72, 345 06 Kdyně
IČ: 00253677 DIČ: CZ00253677
www.pocinovice.cz

Datum:

Za technický dozor:



Datum:

Za autorský dozor a projektanta:



Datum:

Připomínky k ZL: